

กำหนดราคากลาง ค่าก่อสร้างงานชลประทาน

ประเภทงาน ก่อสร้างคูตาดคอนกรีตเพื่อการระบายน้ำ

คูตาดคอนกรีต ขนาดปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ท้องคูตาดกว้าง ๑.๐๕ เมตร ลึก ๑.๓๐ เมตร ยาวต่อ ๕๖๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตอหลัง หมู่ที่ ๓ ตำบลต้นยางลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการ นายชัยยุทธ์ สังข์สุวรรณ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานชลประทาน	๗๕๕,๓๗๒.๑๗	๑.๓๗๑๖	๑,๐๒๒,๓๕๒.๕๗	Factor F ผ่านทุก
๒	ประเภทงานทาง	๐.๐	๑.๓๗๑๖	๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
๓	ประเภทงานสะพาน และท่อลอดเหลี่ยม	๐.๐๐	๑.๒๕๐๙	๐.๐๐	- เงินประกันผลงานหัก ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %
					ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๑,๐๒๒,๓๕๒.๕๗	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			๑,๐๒๒,๓๐๐	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดเนื้อที่อาคาร ๕๖๐.๐๐ เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ ๑,๘๒๕.๕๔ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชอลาฮุดดิน สาและ)

รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชัยยุทธ์ สังข์สุวรรณ)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวพนิดา อินทผล)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวรีนา ดอเลาะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ) กรรมการ


(นายฮาเซ็ม ชูเล็ง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างชลประทาน
งานคูคาคอนกรีต เพื่อการระบายน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านค้อหลัง ตำบลต้นยางลิมอ อำเภอร่องแงะ จังหวัดนครราชสีมา
 คูคาคอนกรีต ขนาดปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ท้องคูคาคว้าง ๑.๐๙ เมตร ลึก ๑.๓๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงเป็นเงิน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
๑	งานคูคาคอนกรีต									
	- วางผัง	๑.๐๐	L.S.			๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐		
	- งานดินขุด ขึ้นรูปคูคาค ทำ topsoil	๙๕.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๙.๖๕	๑,๘๖๖.๗๕	๑,๘๖๖.๗๕		
	- งานดินถม ขึ้นรูปคูคาค ทำ topsoil	๕๑๕.๐๐		๒๕๒.๓๔	๑๒๙,๙๕๕.๑๐	๑๙.๖๕	๑๐,๑๑๙.๗๕	๑๔๐,๐๗๔.๘๕		
	- เหล็ก RB ขนาด ๑๒ มม. (๔๕ เส้น)	๐.๑๐	ตัน	๓๓,๖๗๘.๕๓	๓,๓๖๗.๘๕	๔,๑๐๐.๐๐	๔๑๐.๐๐	๓,๗๗๗.๘๕		
	- เหล็ก DB ขนาด ๑๒ มม. (๕๗ เส้น)	๐.๕๑	ตัน	๓๑,๐๓๔.๙๒	๑๕,๘๒๗.๘๑	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๖๘๓.๐๐	๑๗,๕๑๐.๘๑		
	- ลวดผูกเหล็ก	๑๘.๓๐	กก	๕๙.๘๑	๑,๐๙๔.๕๒	-	-	๑,๐๙๔.๕๒		
	- คอนกรีตคาค	๒,๖๓๗.๖๐	ตร.ม.	๒๐๐.๖๔	๕๒๙,๒๐๘.๐๖	-	-	๕๒๙,๒๐๘.๐๖	รวมค่าตั้งผิว	
	- แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง LL ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กก/ตร.ม.	๒๔.๐๐	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๖๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๔ จุด	
	- ไม้แบบทั่วไป	๑๒.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๕๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	-	-	๕,๔๐๐.๐๐		
	- ไม้ค้ำยัน+ไม้โครงยึดแบบ	๖.๐๐	ลบ.ฟ.	๒๗๐.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐	-	-	๑,๖๒๐.๐๐		
	- ตะปู ขนาด ๒ ๑/๒" - ๓"	๑๕.๐๐	กก.	๕๒.๙๖	๗๙๔.๔๐	-	-	๗๙๔.๔๐		
	- ค่าแรงประกอบแบบ	๕๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๗,๓๓๕.๐๐	๗,๓๓๕.๐๐		
	- ขางมะตอย	๘๗๖.๐๐	เมตร	๑๕.๐๐	๑๓,๑๔๐.๐๐	๑๔.๙๒	๑๓,๐๖๙.๙๒	๒๖,๒๐๙.๙๒		
๒	งานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ									
	- ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย	๒,๑๘๗.๒๓	๒,๑๘๗.๒๓			๒,๑๘๗.๒๓		
รวม						๗๐๘,๘๐๗.๗๕		๓๖,๕๖๔.๙๒	๗๔๕,๓๗๒.๖๗	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น									๗๔๕,๓๗๒.๖๗	
ค่า FACTOR F งานชลประทาน									๑.๓๗๑๖	
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น									๑,๐๒๒,๓๕๒.๔๗	
คิดค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (หนึ่งล้านสองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)									๑,๐๒๒,๓๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นายชัยยุทธ สังข์สุวรรณ)
 ผอ.กองช่าง