

## กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างงานท่ออุโมงค์

ประเภทงาน ก่อสร้างท่ออุโมงค์ ขนาด ๒ ( ๒.๔๐ x ๒.๑๐ x ๗.๐๐ ม.)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายลาอุ - โตะปาเซ หมู่ที่ ๘ ตำบลต้นยางลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้ประมาณการ นายชัยยุทธ์ สังข์สุวรรณ ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				Factor F ฝนชุก
๒	ประเภทงานทาง				- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
๓	ประเภทงานสะพาน และท่อลอดเหลี่ยม	๕๕๖,๘๔๑.๙๕	๑.๒๗๖๔	๕๗๐,๓๔๙.๐๖	- เงินประกันผลงานหัก ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %
					ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๕๗๐,๓๔๙.๐๖	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			๕๗๐,๐๐๐	
	ตัวอักษร ( ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน )				

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานฯ  
( นายชอลาฮุดดีน สาและ ) รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ  
( นายชัยยุทธ์ สังข์สุวรรณ ) ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ  
( นางสาวพนิดา อินทผล ) หน.สำนักปลัด

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ  
( นางสาวรีนา ดอเลาะ ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ  
( นายฮาเซ็ม ชูเล็ง ) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลต้นยางลิมอ  
ได้ตรวจสอบราคากลางดังกล่าวข้างต้น  
ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ  
( นายชอลาฮุดดีน สาและ )

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางลิมอ

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

( นายสวิง เทพธร )

รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลต้นยางลิมอ

รายการประมาณราคาต่อหน่วยของท่ออุโมงค์  
บ้านโป่งป่าเขียว หมู่ที่ ๘  
ตำบลต้นหมงลิ้ม อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ก่อสร้างท่ออุโมงค์ ขนาด ๒ - (๒.๕๐ X ๒.๕๐ X ๗.๐๐)

ยาว ๗.๐๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
๑	งานโครงสร้าง							
	งานขุดดินและกลับกรวดพร้อมน้ำดินและงานทางเบียง	๑.๐๐	L.S.	-	-	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐
	งานทารอยงั้น	๓.๗๘	ลบ.ม.	๓๒๕.๒๓	๑,๒๓๕.๔๒	๙๙.๐๐	๓๙๔.๐๒	๑,๖๒๙.๔๔
	งานคอนกรีตหยาบ	๓.๗๘	ลบ.ม.	๒,๒๕๒.๗๙	๘,๗๒๗.๑๐	๓๙๘.๐๐	๑,๕๘๔.๐๔	๑๐,๓๑๑.๑๔
	งานคอนกรีต ค.๒	๑๘.๘๐	ลบ.ม.	๒,๓๕๕.๑๔	๔๔,๒๗๖.๖๓	๓๖๖.๐๐	๕,๗๕๒.๘๐	๕๐,๐๒๙.๔๓
	งานคอนกรีต ค.๓	๓๔.๐๕	ลบ.ม.	๒,๔๑๑.๒๑	๘๒,๑๐๑.๗๐	๓๖๖.๐๐	๑๐,๔๑๙.๓๐	๘๒,๕๒๑.๐๐
	ไม้แบบ	๑๓๙.๐๐	ลบ.พ.	๔๕๐.๐๐	๖๒,๕๕๐.๐๐	-	-	๖๒,๕๕๐.๐๐
	ไม้รัคแบบบะคร่า	๗๐.๐๐	ลบ.พ.	๒๗๐.๐๐	๑๘,๙๐๐.๐๐	-	-	๑๘,๙๐๐.๐๐
	ไม้ค้ำยัน $\phi$ ๓" x ๒.๕๐ ม.	๔๐	ต้น	๓๕.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	-	-	๑,๔๐๐.๐๐
	ตะปู	๕๕.๐๐	กก.	๕๒.๘๖	๒,๘๕๙.๘๔	๕.๐๐	๑๗๕.๐๐	๒,๘๕๙.๘๔
๒	น้ำรัคทานแบบ	๓๕.๐๐	ลิตร	๑๕.๐๐	๕๒๕.๐๐	๕.๐๐	๑๗๕.๐๐	๗๐๐.๐๐
	ค่าแรงประกอบแบบ	๑๘๑.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๕๕.๐๐	๒๗,๘๗๕.๐๐	๒๗,๘๗๕.๐๐
	งานพทล็กเสริม							
	RB๖ (๒๗ เส้น)	๐.๐๖	ต้น	๓๓๖,๖๗๘.๕๓	๒,๐๒๐,๗๑	๔,๑๐๐.๐๐	๒๕๖.๐๐	๒,๒๖๖,๗๑๖
	RB๙ (๑๙ เส้น)	๐.๐๙	ต้น	๓๑,๘๓๙.๓๗	๒,๘๖๕.๕๕	๔,๑๐๐.๐๐	๓๖๙.๐๐	๓,๒๓๙.๕๕
	DB๑๒ (๓๔๕ เส้น)	๓.๐๖	ต้น	๓๑,๐๓๔.๗๒	๙๕,๙๖๖.๘๖	๓,๓๐๐.๐๐	๑๐,๐๙๘.๐๐	๑๐๕,๐๖๔.๘๖
	DB๑๖ (- เส้น)	-	ต้น	๒๓,๐๓๐.๓๘	-	๓,๓๐๐.๐๐	-	-
	DB๒๐ (๕๑ เส้น)	๑.๒๖	ต้น	๒๖,๕๒๙.๐๐	๓๓,๔๒๖.๕๕	๒,๙๐๐.๐๐	๓,๖๕๔.๐๐	๓๗,๐๘๐.๕๕
	DB๒๕ (๔ เส้น)	๐.๑๕	ต้น	๒๙,๐๐๐.๐๐	๔,๓๕๐.๐๐	๒,๙๐๐.๐๐	๔๓๕.๐๐	๔,๗๘๕.๐๐
	ลวดผูกเหล็ก	๙๒.๕๐	กก.	๕๙.๘๑	๕,๕๒๖.๔๔	-	-	๕,๕๒๖.๔๔
	ยอดยกไป			๓๖๕,๙๙๐.๗๘		๗๘,๕๐๑.๑๖		๔๔๔,๔๙๑.๙๔

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
๓	งานอื่นๆ ตาม บัญชีโครงการ	๑.๐๐	ป้าย	๒,๓๕๐.๐๐	๒,๓๕๐.๐๐			๒,๓๕๐.๐๐
	รวม				๓๖๘,๓๔๐.๙๘		๓๖๘,๕๐๓.๑๖	๔๔๖,๘๔๑.๙๔
ราคาทำงานติดตั้งท่อโคมไฟ ขนาด				๒ - (๒.๕๐ x ๒.๑๐)		ความยาว		
	F งานท่อโคมไฟและสะพาน			๑.๒๓๖๔		๓๐๐	เมตร / แห่ง	
	รวมค่าก่อสร้าง						เป็นเงิน	๕๗๐,๓๕๘.๐๖
	รวมเงินทั้งสิ้น						เป็นเงิน	๕๗๐,๐๐๐.๐๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
( นายชอลาสุตดิน สานและ )  
รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
( นางสาวพนิดา อินทผล )  
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
( นายฮาเซ็ม ชูเล็ง )  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
( นายชัยฤทธิ์ สิงห์สุวรรณ )  
ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
( นางสารีนา คอเตาะ )  
นักวิชาะระหนังสือนายและแผน